

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ELEWACJA WSCHODNIA (OD ULICY)			Suma Etap 1	Suma Etap 2	Razem Etap 1+2	Wartość robót netto	Wartość robót brutto (8% VAT)
L.p.	Zakres robót do wykonania	j.m.	liczba	liczba	liczba	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Malowanie ściany wewnętrznej balustardy balkonu	m2	37,70	79,40	117,10		
2	Przygotowanie i malowanie elewacji	m2	77,50	132,00	209,50		
3	Renowacja parapetu okna	mb	4,80	5,60	10,40		
4	Renowacja obróbki murku balustardy	mb	45,40	65,60	111,00		
5	Naprawa cokołu przy ścianie - nowy cokół ALSAN	mb	27,80	55,20	83,00		
6	Naprawa cokołu przy ścianie - uszczelnienie płytek	mb	20,80	43,20	64,00		
7	Naprawa cokołu pod drzwiami	szt.	8,00	11,40	19,40		
8	Oczyszczenie ramki stalowej przegrody między balkonami	szt.	0,00	8,00	8,00		
9	Wymiana szyby wypełnienia ramki przegrody balkonowej	szt.	0,00	2,00	2,00		
10	Obróbka murku dzielącego balkony	szt.	0,00	8,00	8,00		
11	Oczyszczenie i malowanie ramki stalowej w ścianie balustardy 80x80 cm	szt.	0,00	16,00	16,00		
12	Oczyszczenie i malowanie ramki stalowej w ścianie balustardy 140x40 cm	szt.	8,00	4,00	12,00		
13	Skucie betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych prętów zbrojeniowych wraz z uzupełnieniem betonu do montażu listy okapowej	mb	23,00	27,60	50,60		
14	Przygotowanie półek płyty blakonu do wykonania nowego kapinosu (bez odbudowy betonu)	mb	26,60	38,00	64,60		
15	Kompleksowy montaż nowej listy kapinosu	mb	49,60	65,60	115,20		
16	Przygotowanie narożników balustard do malowania	mb	33,80	31,20	65,00		
17	Naprawa uszkodzonych balkonów - odkryte elementy stalowe	mb	1,00	5,70	6,70		
18	Szpachlowanie i malowanie powierzchni zewnętrznych murków balustrad	m2	64,48	106,08	170,56		
19	Naprawa styku obróbki ze ścianą elewacji	szt.	24,00	24,00	48,00		

20	Oczyszczenie wpustów odwodnienia balkonów	szt.	12,00	12,00	24,00		
21	Oczyszczenie i malowanie rur spustowych oraz podejść pod wpusty	mb	51,50	45,00	96,50		
22	Przygotowanie i malowanie spodów sufitów	m2	23,60	41,60	65,20		
Suma częściowa							
ELEWACJA ZACHODNIA (OD STRONY PODWÓRZA)			Suma Etap 3	Suma Etap 4	Razem Etap 3+4	Wartość robót netto	Wartość robót brutto (8% VAT)
L.p.	Zakres robót do wykonania	j.m.	liczba	liczba	liczba	zł	zł
1	Malowanie ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem ściany	m2	126,00	134,40	260,40		
2	Oczyszczenie i malowanie parapetu pod oknem - 1,2 m blacha w rozwinięciu	mb	13,20	10,80	24,00		
3	Oczyszczenie i malowanie balustardy	mb	67,50	72,00	139,50		
4	Naprawa styku balstrady i obróbki blacharskiej ze ścianą budynku	szt	90,00	96,00	186,00		
5	Naprawa cokołu przy ścianie - nowy cokół ALSAN	mb	16,70	11,00	27,70		
6	Naprawa cokołu przy ścianie - uszczelnienie płytek	mb	13,00	20,00	33,00		
7	Naprawa cokołu pod drzwiami	szt	12,00	10,00	22,00		
8	Skucie betonu wzdłuż policzków w miejscach uszkodzenia	mb	29,00	38,00	67,00		
9	Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych prętów zbrojeniowych lub ich obcięcie	mb	29,00	38,00	67,00		
10	Uzupełnienie betonu masą do betonu	mb	29,00	38,00	67,00		
11	Przygotowanie policzków do wykonania tynku strukturalnego z kapinosem	mb	38,50	34,00	72,50		
12	Wykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej	mb	67,50	72,00	139,50		
13	Malowanie sufitów balkonów wraz z przygotowaniem	m2	37,50	40,00	77,50		
14	Oczyszczenie, pomalowanie i uszczelnienie obróbek blacharskich okapu balkonu - system ALSAN	mb	67,50	72,00	139,50		
15	Uszczelnienie słupków balustardy na styku z posadzką - system ALSAN	szt	30,00	32,00	62,00		
Suma częściowa							

KOSZTY RUSZTOWAŃ, ORZ ORAZ ZAPLECZA BUDOWY			Razem Etap 1-4	Wartość robót netto	Wartość robót brutto (8% VAT)
L.p.	Zakres robót do wykonania	j.m.	liczba	zł	zł
1	Koszt rusztowań - wynajem z montażem i demontażem. Założony czas wynajmu 1 mies/1 etap. Dostawca rusztowań nominowany przez Zamawiającego - Ero-Rusztowania Sp. z o.o.	ryczałt	1,00	73000,00	78840,00
2	Koszt zabezpieczenia ruchu pieszego odbywającego się pod rusztowaniem podczas realizacji remontu od strony ulicy. Należy wykonać zabezpieczenia z desek, płyt OSB, plandek, które ochronią pieszych oraz witryny sklepowe przed spadającymi wysokości przedmiotami, kurzem oraz zamoczeniem wodą.	ryczałt	1,00		
3	Koszty tymczasowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu Organizacji ruchu zastępczego	ryczałt	1,00		
4	Zaplecze budowy (7x7m) ogrodzenie, magazyn, mobilna toaleta dla pracowników, szatnia	ryczałt	1,00		
Suma częściowa					
Suma całkowita					